

À Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí-PI
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Ref. CARTA CONVITE Nº 003/2022
Processo Administrativo Nº 0.010.000. 1951/2022
Objeto: Construção de redes de distribuição de abastecimento de
água nas localidades nova esperança e localidade km 13, zona rural do Município de Pajeú do Piauí, conforme
especificações contidas no projeto básico e edital.

CARTA-PROPOSTA

DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: L SILVA MESQUITA EIRELI.

CNPJ Nº. 42.011.949/0001-37

ENDEREÇO: Quadra P Casa 08, Sala B, Conjunto Novo Retiro Bairro: Meladão - Floriano – PI.

E-mail: construtoraisadora@gmail.com Telefone: (89) 99421-3494.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA:** 0096-5

C/C: 65.594-5

TITULAR: L SILVA MESQUITA EIRELI

LOCAL: FLORIANO/PI

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO CONSTANTE NO EDITAL.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

DEMAIS EXIGÊNCIAS: TUDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL;


Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, impostos, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Declaramos o comprometimento em entregar o objeto dentro das especificações e condições dos Anexos deste Edital.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 199.392,04 (cento e noventa e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e quatro centavos)

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA, CONFORME OS PREÇOS ESTÃO COMPOSTOS NAS PLANILHAS EM ANEXOS:

Pajeú do Piauí (PI), 11 de Agosto de 2022.



L SILVA MESQUITA EIRELI

CNPJ: 42.011.949/0001-37

Leiliany Silva Mesquita

Empresária Individual

CPF: 005.896.053-80

RG: 2.415.539 SSP/PI

CNPJ: 42.011.949/0001-37

Conjunto Habitacional Novo Retiro, Q-P, C-08/ Sala B

CEP: 64.808-835 Bairro Meladão Floriano-PI

construtoraisadora@gmail.com



CONSTRUTORA

Isadora

- ✓ Declaramos que estão inclusas nos preços propostos todas as despesas, como impostos, tarifas, taxas, seguros, fretes e demais encargos.
- ✓ Declaramos caso sejamos vencedora da licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PMPP pelos preços unitários e nos prazos constantes de nossa PROPOSTA.
- ✓ A proponente Declara que conhece e aceita todas as regras determinadas pela Administração através do edital do **CARTA CONVITE N° 003/2022** e seus anexos;
- ✓ Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, bem como o compromisso de entrega dos serviços, sem custos adicionais e independente da quantidade.
- ✓ Declaramos o compromisso de prestação de serviço dentro do município de PAJEÚ DO PIAUÍ-PI, Declaramos que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos do município de PAJEÚ DO PIAUÍ -PI;
- ✓ Declaramos que os produtos e materiais a serem fornecidos e dos serviços a serem prestados, contra qualquer defeito de fruição, uso, gozo, disposição, fabricação, manuseio indevido, ou de que possa resultar danos a terceiros, bem como a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

Pajeú do Piauí (PI), 11 de Agosto de 2022.

L SILVA MESQUITA EIRELI

CNPJ: 42.011.949/0001-37

Leiliany Silva Mesquita

Empresária Individual

CPF: 005.896.053-80

RG: 2.415.539 SSP/PI

CNPJ: 42.011.949/0001-37

Conjunto Habitacional Novo Retiro, Q-P, C-08/ Sala B

CEP: 64.808-835 Bairro Meladão Floriano-PI

construtoraisadora@gmail.com



42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Comj. Novo Retiro, Q.P. - C.08 - Meladão
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI

objeto

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA
ESPERANÇA E KM 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

Proposta Orçamentária Resumo

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.813,11
2	LOCALIDADE NOVA ESPEÇANÇA	147.332,76
3	KM 13	34.246,17

Total Geral

R\$ 199.392,04

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R\$ 199.392,04 (cento e noventa e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e quatro centavos)

M. M. M. M.



objeto

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13,
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I.

31,26%

Encargos

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

PLANILHA DETALHADA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				17.813,11
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	3,00	642,91	1.928,73
1.2	S2232 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	801,93	2.405,80
1.3	93213 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m ²	2,00	866,58	1.733,16
1.4	74210/001 SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m ²	21,00	443,16	9.306,36
1.5	C2831 SEINFRA	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	2.439,06	2.439,06
2		LOCALIDADE NOVA ESPEÇANÇA				147.332,76
2.2		FECHAMENTO CASA DE BOMBA (10X10)M				13.677,21
2.2.1	2375 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m ²	74,00	184,83	



Handwritten signature

objeto

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13,
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I.

31,26%

Encargos

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

PLANILHA DETALHADA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
2.3		REDE DE DISTRIBUIÇÃO				118.357,35
2.3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	490,17	82,09	40.238,06
2.3.2	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2.042,37	26,30	53.723,53
2.3.3	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	490,17	49,77	24.395,76
2.4		ESQUADRIAS				313,06
2.4.1	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	6,00	52,18	313,06
2.5		PINTURA				393,78
2.5.1	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	12,00	2,34	28,04



M...

PAU

objeto

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13,
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I.

31,26%

Encargos

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

PLANILHA DETALHADA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
2.5.2	100761 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m ²	12,00	30,48	365,74
2.6		LIGAÇÕES DOMICILIARES				14.591,36
2.6.1	MN46 Próprio	LIGAÇÃO DOMICILIAR S/ HIDRÔMETRO	UN	22,00	663,24	14.591,36
3		KM 13				34.246,17
3.1		FECHAMENTO CASA DE BOMBA (10X10)M				13.677,21
3.1.1	2375 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m ²	74,00	184,83	13.677,21
3.2		REDE DE DISTRIBUIÇÃO				16.545,90
3.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	63,44	82,09	5.207,79

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CONSTRUTORA

Isadora

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
 Conj. Novo Retiro, Q. P. - C. 08 - Metadão
 CEP: 64.808-835 - Floriano-PI

objeto

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13,
 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I. Encargos

Desonerado:

Horista: 83,04%

Mensalista: 47,35%

31,26%

PLANILHA DETALHADA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
3.2.2	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	311,00	26,30	8.180,70
3.2.3	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	63,44	49,77	3.157,41
3.3		ESQUADRIAS				313,06
3.3.1	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	6,00	52,18	313,06
3.4		PINTURA				393,78
3.4.1	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	12,00	2,34	28,04
3.4.2	100761 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	12,00	30,48	368,74



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA

Isadora

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Comj. Novo Retiro, Q.P. - C.08 - Meladão
CEP: 64.808-835 - Floriano, PI

objeto

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13,
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I.

31,26%

Encargos

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

PLANILHA DETALHADA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
3.5		LIGAÇÕES DOMICILIARES				3.316,22
3.5.1	MM46 Próprio	LIGAÇÃO DOMICILIAR S/ HIDRÔMETRO	UN	5,00	663,24	3.316,22

Total Geral 199.392,04

IMPORTE A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R\$ 199.392,04 (cento e noventa e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e quatro centavos)



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.813,11	100%	0%	0%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1.928,73	1.928,73	0	0
			33,33%	33,33%	33,33%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2.405,80	799,69	801,85	804,26
			100%	0%	0%
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	1.733,16	1.733,16	0	0
			100%	0%	0%
1.4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6	9.306,36	9.306,36	0	0
			100%	0%	0%
1.5	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	2.439,06	2.439,06	0	0
2	LOCALIDADE NOVA ESPEÇANÇA				
			100%	0%	0%
2.2	FECHAMENTO CASA DE BOMBA (10X10)M	13.677,21	13.677,21	0	0
			40%	60%	0%
2.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	118.357,35	47.342,94	71.014,41	0
			0%	100%	0%
2.4	ESQUADRIAS	313,06	0	313,06	0
			0%	100%	0%
2.5	PINTURA	393,78	0	393,78	0
			50%	50%	0%
2.6	LIGAÇÕES DOMICILIARES	14.591,36	7.295,68	7.295,68	0
3	KM 13	34.246,17			
			0%	0%	100%
3.1	FECHAMENTO CASA DE BOMBA (10X10)M	13.677,21	0	0	13.677,21
			0%	0%	100%
3.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	16.545,90	0	0	16.545,90
			0%	0%	100%
3.3	ESQUADRIAS	313,06	0	0	313,06
			0%	0%	100%
3.4	PINTURA	393,78	0	0	393,78
			0%	0%	100%
3.5	LIGAÇÕES DOMICILIARES	3.316,22	0	0	3.316,22
			42,39%	40,03%	17,58%
Porcentagem			84,522,83	79,818,78	35,040,43
Custo			42,39%	82,42%	100,00%
Porcentagem Acumulado			84,522,83	164,341,61	199,392,04
Custo Acumulado					



CONSTRUTORA

Isadora

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q P - C 08 - Meladão
CEP: 64.808-825 - Teresopolis-PI

**COMPOSIÇÃO DE BDI DESONERADO**

Item	Descrição dos serviços	Preço de Venda (%)	Custo Direto (%)
1	Administração Central (A)		4,93%
2	Seguro + Garantia		0,70%
3	Impostos e Taxas (I)		10,15%
3.1	ISS - ADOTADO	2,00%	
3.2	PIS	0,65%	
3.3	Cofins	3,00%	
3.4	CPRB	4,50%	
4	Taxa de risco (R)		1,39%
5	Despesas Financeiras (DF)		1,17%
6	Lucro (L)		8,93%

BDI* (%): 31,26

Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário

(*) $BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)*100$

* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)



CONSTRUTORA

Isadora42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q P - C 08 - Metadão
CEP: 64.808-835 Floriano-PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81%	Não incide	17,81%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,16%	Não incide	1,16%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,57%	6,63%	8,57%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,03%	16,34%	44,03%	16,34%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21%	4,03%	5,21%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,79%	3,71%	4,79%	3,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81%	2,95%	3,81%	2,95%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%	0,44%	0,34%
C	Total	14,37%	11,12%	14,37%	11,12%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,75%	16,20%	6,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	0,34%	0,46%	0,36%
D	Total	7,84%	3,09%	16,66%	6,37%
TOTAL(A+B+C+D)		83,04%	47,35%	111,86%	70,63%



CONSTRUTORA

Isadora

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Com. Novo Retiro, Q.P. - C 08 - Meladão
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m ²	1,00000000	489,80	489,80
	Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,01000000	30,00	0,30
	Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,85	19,85
	Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,00000000	15,81	31,62
	Composição	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2,3/4 X 10)	Material	KG	0,11000000	2,00	0,22
	Auxiliar	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,00000000	1,00	4,00
	Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m ²	1,00000000	430,00	430,00
	Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,00000000	3,81	3,81
							Valor com BDI =>	642,91

1.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		S2232 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,00000000	610,95	610,95
	Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	5,00000000	77,79	388,95
	Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	10,00000000	22,20	222,00
							Sub:	801,93
							Valor com BDI =>	801,93



M. M. M.

Red

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

B.D.I.
31,26%

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93213 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,00000000	660,20	660,20
Composição Auxiliar	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,34850000	5,00	6,74
Composição Auxiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,34850000	30,00	40,46
Composição Auxiliar	90822 SINAPI	ESQUADRIAS/FERRAGENS/M	ESQV -	UN	0,03340000	80,00	2,67
Composição Auxiliar	91305 SINAPI	ESQUADRIAS/FERRAGENS/M	ESQV -	UN	0,05010000	45,00	2,25
Composição Auxiliar	94559 SINAPI	ESQUADRIAS/FERRAGENS/M	ESQV -	m²	0,09190000	80,00	7,35
Composição Auxiliar	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,00630000	18,24	0,11
Composição Auxiliar	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,89530000	30,00	26,86



Handwritten signature

Handwritten mark

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q.P. - C.08 - Meladão
CEP: 64.808-225 - FORTALEZA, PI

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RFTONFEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0284000	814,88	23,14
Composição Auxiliar	93205 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,7118000	30,00	21,35
Composição Auxiliar	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0501000	50,00	2,51
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1504000	2,00	0,30
Composição Auxiliar	92981 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2506000	4,00	1,00
Composição Auxiliar	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0167000	20,00	0,33
Composição Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,4511000	2,00	0,90
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,2028000	2,00	



[Handwritten signature]

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

B.D.I.

31,26%

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91831 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	0,3174000	2,00	0,63
Composição Auxiliar	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	0,0251000	2,00	0,05
Composição Auxiliar	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	1,0023000	2,00	2,00
Composição Auxiliar	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	0,1253000	0,50	0,06
Composição Auxiliar	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	0,0167000	50,00	0,84
Composição Auxiliar	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	0,0334000	20,00	0,67
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	0,0668000	5,00	0,33
Composição Auxiliar	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	0,0167000	20,00	0,33
Composição Auxiliar	101891 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	0,1002000	25,00	



Handwritten signature and initials.

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

14
[42.011.949/0001-37]
L SILVA MESQUITA EIRELI
Comj. Novo Retiro, Q. P. - C. 08 - Metadão
CEP: 64.808-825 - Fátima-PI

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

B.D.I.
31,26%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1336000	30,00	4,01
Composição Auxiliar	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0451000	25,00	1,13
Composição Auxiliar	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,1565000	8,00	1,25
Composição Auxiliar	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2145000	8,00	1,72
Composição Auxiliar	95985 SINAPI	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0501000	35,00	1,75
Composição Auxiliar	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1671000	3,00	0,50
Composição Auxiliar	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0167000	2,00	0,03

CPL PAJEU DO PIAUÍ
Fls. _____
Rub: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

B.D.I.
31,26%

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA
ESPERANÇA E KM 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0501000	1,00	0,05
Composição Auxiliar	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0167000	1,00	0,02
Composição Auxiliar	97906 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0334000	100,00	3,34
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0501000	100,00	5,01
Composição Auxiliar	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0668000	5,00	0,33
Composição Auxiliar	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0501000	100,00	5,01
Composição Auxiliar	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0668000	30,00	2,00



M. Silva

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

B.D.I.
31,26%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1671000	20,00	3,34
Composição Auxiliar	89970 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0668000	20,00	1,34
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0693000	9,85	0,68
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1754000	4,93	0,86
Composição Auxiliar	90457 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0167000	7,21	0,12
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0334000	3,15	0,11
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,4427000	2,47	1,09

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Refiro. Q.P - C.08 - Metadão
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,2447000	10,35	2,53
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,0277000	41,89	1,16
Composição Auxiliar	96995 SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0070000	30,00	0,21
Composição Auxiliar	103328 SINAPI	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,7820000	50,00	89,10
Composição Auxiliar	88489 SINAPI	PINT - PINTURAS	m²	1,5262000	11,67	17,81
Composição Auxiliar	89171 SINAPI	PISO - PISOS	m²	0,7810000	63,00	49,20
Composição Auxiliar	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E	m²	0,4627000	32,60	15,08
Composição Auxiliar	87877 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM	m²	1,8932000	3,00	5,68
Composição Auxiliar	87903 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE	m²	1,3710000	3,00	4,11
Composição Auxiliar	87548 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA	m²	0,2558000	21,28	5,44
Composição Auxiliar	87777 SINAPI	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1,3710000	50,20	68,82
Composição Insumo	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO	m²	1,8932000	30,51	57,76
Composição Insumo	00011712 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM,	UN	0,0334000	36,37	1,21
Composição Insumo	00010698 SINAPI	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM	m²	0,2953000	185,55	54,79
Composição Insumo	00003080 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA	CJ	0,0334000	60,00	2,00
Composição Insumo	00011587 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10	m²	0,8953000	90,00	80,58
Composição Insumo	00003670 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X	UN	0,0334000	23,07	0,77
Composição Insumo	00003659 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM,	UN	0,0167000	17,00	0,28
Composição Insumo	00011697 SINAPI	MICRORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E =	UN	0,0167000	570,00	9,52
Composição Insumo	00043777 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR	UN	0,0429364	244,57	10,50
Composição Insumo	00021112 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL	UN	0,0167000	249,40	4,46
Valor.com BDI =>						866,56

1.4	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74210/001 SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE	m²	1,0000000	337,62	337,62
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	H	6,0000000	19,85	119,10
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	H	0,8000000	20,08	16,06



[Handwritten mark]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	15,81	126,48
Composição	73965/010 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL	MOV - MOVIMENTO DE	m³	0,0600000	41,89	2,51
Insumo	0000367 SINAPI	AREA GROSSA - POSTO	Material	m³	0,0200000	81,04	1,62
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	3,6200000	0,84	3,04
Insumo	00002418 SINAPI	DOBRADIGA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	0,3300000	7,96	2,63
Insumo	00011467 SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Material	UN	0,1100000	18,47	2,03
Insumo	00002745 SINAPI	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D =	Material	M	4,5000000	1,00	4,50
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27	Material	KG	0,5000000	2,00	1,00
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	Material	M	5,0000000	1,33	6,65
Insumo	00006189 SINAPI	DA REGIAO - BRUTA TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	Material	M	8,0000000	2,00	16,00
Insumo	00007213 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,2000000	30,00	36,00

Valor com BDI =>

443,16

1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	C2831 SEINFRA	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	1.858,19	1.858,19
Composição Auxiliar	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDACÕES	m³	9,5500000	41,89	400,05
Composição Auxiliar	C0171 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRACO 1:4	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,1696000	561,98	95,81
Composição Auxiliar	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	16,0000000	3,00	48,00
Composição Auxiliar	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,1440000	18,24	2,63



B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, O.P. - C.08 - Meliadeão
CEP: 64.808-835 - Fátima-PI

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	SEINFRA	CONCRETO PMVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,4220000	30,00	12,66
Composição Auxiliar	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	7,2000000	50,00	360,00
Composição Auxiliar	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	9,1800000	100,00	918,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	15,81	9,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	20,08	12,05

Valor com BDI => 2.439,06

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	Muros	m²	1,0000000	140,81	140,81
Composição Auxiliar	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev.02_04/2022	Formas	m²	0,3300000	5,00	1,65
Composição Auxiliar	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1050000	120,00	12,60
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	2,3400000	5,00	11,70
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0330000	30,00	0,99



Handwritten signature and initials.



CONSTRUTORA

Isadora

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIREL
Conj. Novo Retiro, Q. P. - C.08 - Meliadao
CEP: 64.808-005 - FORTALEZA, PI

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	151 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/call/areia), junta=1cm - Rev.09	m ²	0,8670000	50,00	43,35
Composição Auxiliar	2322 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em po (Hidracor ou similar)	m ²	2,0000000	10,98	21,96
Composição Auxiliar	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m ²	2,0000000	21,28	42,56
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	2,0000000	3,00	6,00

Valor com BDI => 184,83

2.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m ³	1,0000000	62,54	62,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	15,81	62,54

Valor com BDI => 82,09

2.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	20,04	20,04
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	19,47	5,18
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2677000	15,98	4,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0312000	2,35	0,07



Sub: 4,27
0,07

Mirra

CS

244

Composições Analíticas com Preço Unitário			
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDADAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material
			M
			1,0493000
			10,00
			10,49

Valor com BDI => 26,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.3.3							
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	37,92	37,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	15,81	37,92

Valor com BDI => 49,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.4.1							
Composição	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENSMI DROS	m²	1,0000000	39,75	39,75
Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	579,39	6,96
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	20,08	9,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	15,81	3,62
Composição Insumo	00004930 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,0000000	20,00	20,00

Valor com BDI =>

R\$52,18

Fls. /

Total

Valor Unit

Quant.

Und

Tipo

Descrição

Código Banco

2.5.1



Handwritten signature

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES NOVA ESPERANÇA E KM 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

11.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q.P. - C.03 - Meliadao
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	1,0000000	1,78	1,78
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	21,15	1,34
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0575000	1,00	0,06
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1908000	2,00	0,38

Valor com BDI => 2,34

2.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100761 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,22	23,22
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0531000	21,15	22,27
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	1,00	0,12
Insumo	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,4134000	2,00	0,83

Valor com BDI => 30,48

2.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MN46 Próprio	LIGAÇÃO DOMICILIAR S/ HIDRÔMETRO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	505,29	505,29
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000	19,47	44,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000	15,81	36,36



M...

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIREL
Conj. Novo Retiro, Q.P. - C.03 - Melhadão
CEP: 64.808-825 - Foz de Iguaçu - PI

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,00000000	8,32	166,40
Composição Auxiliar	103041 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	5,00	5,00
Composição Auxiliar	89376 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	2,00	2,00
Composição Auxiliar	89404 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,00000000	1,00	6,00
Composição Auxiliar	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	3,00	3,00
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2,40000000	62,54	150,10
Composição Auxiliar	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2,40000000	37,92	91,01
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,08800000	0,50	0,04
Insumo	00000119 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,60000000	1,00	0,60

Valor com BDI =>

R\$ 8,24



ES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]