



CONSTRUTORA

Isadora



À Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí-PI

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 0010/2022

Processo Administrativo Nº 0.010.002.859/2022

Objeto: Contratação de empresa para construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela paróquia de São João Batista na praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí-PI.

CARTA-PROPOSTA

DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: L SILVA MESQUITA EIRELI.

CNPJ Nº. 42.011.949/0001-37

ENDEREÇO: Quadra P Casa 08, Sala B, Conjunto Novo Retiro Bairro: Meladão - Floriano – PI.

E-mail: construtoraisadora@gmail.com Telefone: (89) 99421-3494.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA:** 0096-5

C/C: 65.594-5

TITULAR: L SILVA MESQUITA EIRELI

LOCAL: FLORIANO/PI

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO CONSTANTE NO EDITAL.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

DEMAIS EXIGÊNCIAS: TUDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL;

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, impostos, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Declaramos o comprometimento em entregar o objeto dentro das especificações e condições dos Anexos deste Edital.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 39.920,44 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos)

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA, CONFORME OS PREÇOS ESTÃO COMPOSTOS NAS PLANILHAS EM ANEXOS:

Foriano (PI), 05 de Dezembro de 2022.

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
L SILVA MESQUITA EIRELI
CNPJ: 42.011.949/0001-37

Leiliany Silva Mesquita
Empresária Individual
CPF: 005.896.053-80
RG: 2.415.539 SSP/PI



CONSTRUTORA
Isadora

Consultoria e Projetos
CNPJ:



Obra
Construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.
23,56%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,17%
Mensalista: 70,17%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS					1.658,00	4,15 %
1.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,25	44,36	54,81	1.658,00	4,15 %
2		MOVIMENTO DE TERRA					263,19	0,66 %
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,16	67,41	83,29	263,19	0,66 %
3		FUNDAÇÃO					1.912,49	4,79 %
3.1	103800 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	2,20	565,48	698,70	1.537,14	3,85 %
3.1	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	0,48	632,89	781,99	375,35	0,94 %
4		ESTRUTURA					7.849,80	19,66 %
4.1	95952 SINAPI	CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,80	2.153,57	2.660,95	2.128,76	5,33 %
4.2	95952 SINAPI	PILAR EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,35	2.153,57	2.660,95	3.592,28	9,00 %
4.3	95952 SINAPI	CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,80	2.153,57	2.660,95	2.128,76	5,33 %
5		PAREDES E PAINÉIS					6.019,61	15,08 %
5.1	103333 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	46,90	103,88	128,35	6.019,61	15,08 %
6		COBERTURA					1.578,44	3,95 %
6.1	84033 SINAPI	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	17,20	24,30	30,02	516,34	1,29 %
6.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	17,20	49,98	61,75	1.062,10	2,66 %
7		REVESTIMENTOS					5.122,41	12,83 %
7.1	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	93,80	8,24	10,18	954,88	2,39 %
7.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	93,80	35,96	44,43	4.167,53	10,44 %
8		PAVIMENTAÇÃO					2.036,10	5,10 %
8.1	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	0,61	491,91	607,80	370,75	0,93 %
8.2	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	11,26	119,70	147,90	1.665,35	4,17 %
9		PINTURA					3.526,58	8,83 %
9.1	100745 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	19,92	19,96	24,66	491,22	1,23 %
9.2	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	187,60	13,10	16,18	3.035,36	7,60 %
10		INSTALAÇÕES					2.235,12	5,60 %
10.1	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	120,06	148,34	148,34	0,37 %
10.2	93137 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	152,59	188,54	188,54	0,47 %
10.3	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	175,97	217,42	869,68	2,18 %
10.4	101654 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	287,32	355,01	355,01	0,89 %
10.5	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	5,00	34,05	42,07	210,35	0,53 %
10.6	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	6,25	7,72	463,20	1,16 %
11		ESQUADRIAS					3.965,41	9,93 %
11.1	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,68	470,38	581,20	976,41	2,45 %
11.2	73961/001 SINAPI	JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA	m²	3,30	733,06	905,76	2.989,00	7,49 %

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q P - C 08 - Madalão
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI



CONSTRUTORA
Isadora



DETALHAMENTO DO BDI

Item	Descrição dos serviços	Preço de Venda (%)	Custo Direto (%)
1	Administração Central (A)		4,67%
2	Impostos e Taxas (I)		6,65%
2.1	ISS	3,00%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	Cofins	3,00%	
2.4	CPRB (INSS)	0,00%	
3	Risco, seguro e garantia (R)		1,54%
3.1	Risco	0,97%	
3.2	Seguro	0,20%	
3.3	Garantia	0,37%	
4	Despesas Financeiras (DF)		1,21%
5	Lucro (L)		7,30%
		BDI* (%):	23,56

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q P - C 08 - Metadão
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI



CONSTRUTORA

Isadora

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA - SINAPI 06-2021

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Conta Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	SUBTOTAL DO GRUPO "A"	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,82%	0,00%	17,82%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%	3,95%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,74%	8,33%	10,74%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,16%	0,00%	1,16%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,08%	6,26%	8,08%	6,26%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	SUBTOTAL GRUPO "B"	43,57%	16,02%	43,57%	16,02%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,95%	3,84%	4,95%	3,84%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,00%	3,88%	5,00%	3,88%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84%	2,98%	3,84%	2,98%
C5	Idenização Adicional	0,42%	0,32%	0,42%	0,32%
C	SUBTOTAL DO GRUPO "C"	14,33%	11,11%	14,33%	11,11%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS					
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,32%	2,69%	16,03%	5,90%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,42%	0,32%	0,44%	0,34%
D	SUBTOTAL DO GRUPO "D"	7,74%	3,01%	16,47%	6,24%
TOTAL (A+B+C+D)		82,44%	46,94%	111,17%	70,17%

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q P - C O - Maradão
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI



CONSTRUTORA **Isadora**

Construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.
23,56%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,17%
Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	44,36	44,36	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	26,88	0,10	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	25,54	0,42	
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	491,91	2,26	
Composição Auxiliar	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	2,04	3,06	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	21,71	15,46	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	17,72	6,31	
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	12,74	5,25	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	20,81	2,30	
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	3,55	2,64	
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	11,06	6,08	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	18,76	0,48	
				MO sem LS =>	9,10	LS =>	10,11 MO com LS =>	19,21
				Valor do BDI =>	10,45	Valor com BDI =>	54,81	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	67,41	67,41	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	54,81	
				Total	1,0000000	67,41	67,41	



[Handwritten signatures and initials]

42011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Cont. Novo Retiro, Q.P. - C.08



CONSTRUTORA **Isadora**

Construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.
23,56%

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 111,17%

Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 68,98 LS => 76,69 MO com LS => 145,67
 Valor do BDI => 149,10 Valor com BDI => 781,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1	Composição	95952 SINAPI	CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.153,57	2.153,57
	Composição Auxiliar	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,8400000	128,27	107,74
	Composição Auxiliar	92451 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,5700000	189,51	108,02
	Composição Auxiliar	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	10,5300000	10,33	108,77
	Composição Auxiliar	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,1300000	14,26	101,67
	Composição Auxiliar	101982 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2100000	180,24	37,85
	Composição Auxiliar	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	16,4900000	12,16	200,51
	Composição Auxiliar	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,8300000	13,88	11,52
	Composição Auxiliar	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3300000	81,71	26,96
	Composição Auxiliar	92766 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,8200000	11,49	9,42

CPL PAJEÚ DO PIAUÍ
 Fls: _____
 Rub: _____

42011.949/0001-37
 L SILVA MESQUITA EIRELI
 Conj. Novo Retiro, Q.P. C. 01
 CEP: 64.100-000

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,83000000	13,94	81,27
Composição Auxiliar	92463 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,87000000	118,98	222,49
Composição Auxiliar	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,85000000	10,08	38,80
Composição Auxiliar	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,47000000	13,54	114,68
Composição Auxiliar	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,23000000	17,12	3,93
Composição Auxiliar	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	10,78000000	13,03	140,46
Composição Auxiliar	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,09000000	13,42	1,20
Composição Auxiliar	92765 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,43000000	11,58	4,97
Composição Auxiliar	92510 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,47000000	65,66	30,86
Composição Auxiliar	92522 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,61000000	37,77	60,80
Composição Auxiliar	92427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,74000000	51,31	140,58
Composição Auxiliar	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000000	13,93	13,93

Fls: _____
Rub: _____

42.011.949/0001-37
L. S. SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q.P. - C.08 - Itaradão
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
95945 SINAPI	AF_11/2020	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	0,6200000	16,32	10,11
96544 SINAPI	AF_06/2017	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	0,1600000	16,17	2,58
95944 SINAPI	AF_11/2020	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	0,5100000	19,25	9,81
103673 SINAPI	AF_02/2022	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	1,0000000	32,86	32,86
00001527 SINAPI	(NBR 8953)	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	1,1030000	482,40	532,08
MO sem LS =>			149,77	166,49	316,26
Valor do BDI =>			507,38		2.680,95

5.1	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	103333 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	1,0000000	103,88	103,88
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	0,0105000	604,69	6,34
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,1000000	17,04	18,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,2000000	21,96	48,31
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	37,7400000	0,75	28,30
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	0,0069000	37,56	0,25
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	0,5800000	3,36	1,95



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	LS =>	26,90 MO com LS =>	51,10	
		Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			
6.1	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84033 SINAPI	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	1,0000000	24,30	24,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	17,04	5,65
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2424000	21,50	5,21
Composição Insumo	00007176 SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE "44" CM, RENDIMENTO DE "26" TELHAS/M2	UN	28,0000000	0,48	13,44
			MO sem LS =>	4,15 MO com LS =>	7,89	
			Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	30,02	

		MO sem LS =>	LS =>	26,90 MO com LS =>	51,10	
		Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			
6.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1,0000000	49,98	49,98
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0571000	23,86	1,36
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0412000	24,88	1,02
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	21,71	8,68
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4020000	17,72	7,12
Composição Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,3360000	6,52	15,23
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0500000	20,79	1,04
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	20,98	0,62

CPI PAJEÚ DO PIAUÍ
Fls: _____
Rub: _____

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA

Isadora

Construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.

23,56%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 111,17%
Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Material	Quant.	Valor Unit	Total
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	00020247	SINAPI	KG	0,0700000	23,03	1,61
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	00004408	SINAPI	M	2,5730000	1,24	3,19
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	00004425	SINAPI	M	0,7350000	13,78	10,12
MO sem LS =>				7,12	MO com LS =>	13,53
Valor do BDI =>				11,77	Valor com BDI =>	61,75

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	8,24	8,24
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	639,50	2,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	17,04	1,55
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	21,96	4,01
MO sem LS =>				2,21	LS =>	2,46	MO com LS =>	4,67
Valor do BDI =>				1,94	Valor com BDI =>	10,18		

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	35,96	35,96
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	604,69	22,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	17,04	2,91
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	21,96	10,32



42011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Refiro, Q P - C 08 - Itardão
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI



CONSTRUTORA

Construção de quiosques para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.

23,56%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 111,17%
Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>		Und	Valor com BDI =>		Total
				MO sem LS =>	LS =>		Quant.	Valor Unit	
8.1									
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		7,01	LS =>	7,79	MO com LS =>	14,80
					8,47				44,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS						
Insumo	000003070 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material			m³	1,0000000	491,91	491,91
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material			m³	6,2858000	17,04	107,11
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material			KG	0,8538000	83,82	71,56
			Material			KG	218,9300000	0,88	192,65
			Material			m³	0,5971000	201,97	120,59
						LS =>	39,28	MO com LS =>	74,61
							115,89		607,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>		Und	Valor com BDI =>		Total
				MO sem LS =>	LS =>		Quant.	Valor Unit	
8.2									
Composição	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS			m²	1,0000000	119,70	119,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2400000	17,04	4,08
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5700000	21,87	12,46
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material			KG	8,6200000	0,67	5,77
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material			m²	1,0800000	89,67	96,84
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material			KG	0,1400000	3,93	0,55
						LS =>	6,47	MO com LS =>	12,29
							28,20		67,90



Fls: _____
Rub: _____

Valor com BDI => 67,90

Tipo

Descrição

Código Banco

Quant.

Valor Unit

Total

42.011.949/0001-37
L. S. MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Refino, Q. P. - C. 08 - Mercado
CEP: 64.808-815 - Floriano-PI



CONSTRUTORA **Isadora**

Construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paroquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.
23,56%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,17%
Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100745 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	19,96	19,96	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5266000	22,94	12,08	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0620000	20,93	1,29	
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,2067000	31,90	6,59	
		MO sem LS =>		4,13	LS =>	4,60	MO com LS =>	8,73
		Valor do BDI =>		4,70			Valor com BDI =>	24,66
9.2								
Composição	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,10	13,10	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0866000	17,04	1,46	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3440000	22,94	7,89	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2000000	18,76	3,75	
		MO sem LS =>		3,18	LS =>	3,54	MO com LS =>	6,72
		Valor do BDI =>		3,08			Valor com BDI =>	16,18
10.1								
Composição	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	120,06	120,06	
Composição Auxiliar	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,1400000	18,97	40,59	
Composição Auxiliar	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,88	13,88	

13,88
CPL PAJEÚ DO PIAUÍ
Fls: _____
Rub: _____

[Handwritten signature]

42.011.949/0001-37
L SIVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q.P. - C.08 - Meladão
CEP: 64.808-835 - Floriano-PI



CONSTRUTORA

Construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.
23,56%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,17%
Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,18000000	7,59	8,95
Composição Auxiliar	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0,89000000	10,57	9,40
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	2,14000000	10,80	23,11
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	2,14000000	11,28	24,13

MO sem LS => 34,18 LS => 37,99 MO com LS => 72,17

Valor do BDI => 28,28 Valor com BDI => 148,34

10.2	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93137 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	1,00000000	152,59	152,59
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	12,60000000	2,60	32,76
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00000000	12,89	12,89
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0,37500000	9,97	3,73
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00000000	4,95	9,90
Composição Auxiliar	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00000000	37,61	37,61
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,20000000	7,07	15,56
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	1,00000000	3,46	3,46

156 PL PAJEÚ DO PIAUÍ
Fls: _____
Rub: _____

Messquita Eireli

42.011.949/0001-37
L. SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q.P. - C.08 - Metacão
CEP: 64.808-435 - Floriano-PI



CONSTRUTORA

Construção de quiosques para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paroquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.

23,56%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 111,17%
Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	11,28	24,81
Composição	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	5,40	11,88
Auxiliar			MO sem LS =>	34,17	LS =>	72,16
			Valor do BDI =>	35,95	Valor com BDI =>	188,54
10.3						
Composição	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,0000000	175,97	175,97
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	12,89	12,89
Composição	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	46,25	46,25
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OBTÓGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	9,97	3,73
Composição	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	4,95	9,90
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	3,77	47,50
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	7,07	15,55
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	3,46	3,46
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	11,28	24,81
Composição	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	5,40	11,88
Auxiliar			MO sem LS =>	37,56	LS =>	79,31



42.011.949/0001-37
L. SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Nova Betina, Q.P. - C.08 - Meridiano
L. CEP: 64.808-835 - Floriano-PI

[Handwritten signatures]



CONSTRUTORA **Isadora**

Construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.

23,56%

Encargos Sociais


Não Desonerado:

Horista: 111,17%

Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
		41,45		217,42			
10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101654 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	287,32	287,32
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,23880000	263,29	62,87
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23810000	18,09	4,30
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23810000	22,19	5,28
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01400000	4,68	0,06
Insumo	00042244 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,00000000	214,81	214,81
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,38
				MO com LS =>	6,38	MO com LS =>	12,12
		Valor do BDI =>		67,69		355,01	
10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	34,05	34,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37000000	22,19	8,21
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37000000	18,09	6,69
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,00000000	19,15	19,15
				MO sem LS =>	5,19	LS =>	5,77
				MO com LS =>	5,77	MO com LS =>	10,96
		Valor do BDI =>		8,02		42,07	
10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000	6,25	6,25
				MO sem LS =>	6,25	LS =>	6,25
				MO com LS =>	6,25	MO com LS =>	12,50
		Valor do BDI =>		6,25		12,50	



42.011.949/0001-37
LS MESQUITA EIRELI
 Conj. Novo Refito, Q.P. - C.08 - Itabaiara
 CEP - 64.808-835 - Floriano-PI



CONSTRUTORA

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.
23,56%

Construção de quiosques para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,17%
Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	18,09
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	22,19
Auxiliar	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,19000000	3,88
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	4,68
			MO sem LS =>	0,56	LS =>
			Valor do BDI =>	1,47	Valor com BDI =>
			MO sem LS =>	5,48	LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
11.1					
Composição	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,00000000	470,38
Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,01200000	609,59
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22900000	17,04
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45700000	21,96
Auxiliar	00004930 SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	m²	1,00000000	449,14
Insumo					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
11.2					
Composição	73961/001 SINAPI	JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA	m²	1,00000000	733,06
Auxiliar	88626 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,00400000	541,32
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90000000	17,04
Auxiliar					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					
			MO sem LS =>	6,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	110,82	Valor com BDI =>
Total					



CONSTRUTORA **Isadora**

Construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.

23,56%

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 111,17%

Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,96	10,98
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	21,83	24,01
Auxiliar	00000624 SINAPI	JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTI-CORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	Material	m²	1,0000000	663,54	663,54
Insunmo		MO sem LS =>	23,35	LS =>	25,96	MO com LS =>	49,31
12.1		Valor do BDI =>	172,70			Valor com BDI =>	905,76
Composição	96486 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	83,66	83,66
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	21,18	10,57
Auxiliar	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	27,11	1,15
Insunmo	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	35,49	38,88
Insunmo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,24	0,52
Insunmo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	2,65	3,51
Insunmo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	7,04	27,10
Insunmo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	27,63	0,36
Insunmo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	47,37	1,57
		MO sem LS =>	3,99	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,42
		Valor do BDI =>	19,71			Valor com BDI =>	103,37



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or 'B'.

Handwritten signature and initials.

42.011.949/0001-37
 L. SILVA MESQUITA EIRELI
 Conj. Novo Retiro, Q. P. - C. 08 - Meladão
 CEP: 64.808-835 - Floriano-PI



CONSTRUTORA

Construção de quiosque para exposição de artesanato, comidas típicas e demais finalidades atribuídas pela Paróquia de São João Batista na Praça São João Batista no município de Pajeú do Piauí

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Piauí

B.D.I.
23,56%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,17%
Mensalista: 70,17%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
86910 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	110,59	110,59
88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	17,04	0,62
88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	21,38	2,48
00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,75	0,07
00011773 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	Material	UN	1,0000000	107,42	107,42
			MO sem LS =>	1,12	1,24	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	26,05		Valor com BDI =>
						136,64
12.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
99811 SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,81	2,81
88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1650000	17,04	2,81
			MO sem LS =>	0,92	1,03	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,66		Valor com BDI =>
						3,47
12.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,65	1,65
88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	17,04	1,65
			MO sem LS =>	0,54	0,61	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,38		Valor com BDI =>
						2,03
12.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA BALCÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	718,16	718,16
			Valor com BDI =>			718,16

PAJEÚ DO PIAUÍ

Fls: _____

Rub: _____

42.011.949/0001-37

L SILVA MESQUITA EIRELI

Conf: Mesquita, Q.P. - C.08 - Meadão

CEP: 64.808-835 - Floriano-PI



CONSTRUTORA
Isadora



- ✓ Declaramos que estão inclusas nos preços propostos todas as despesas, como impostos, tarifas, taxas, seguros, fretes e demais encargos.
- ✓ Declaramos caso sejamos vencedora da licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PMPP pelos preços unitários e nos prazos constantes de nossa PROPOSTA.
- ✓ A proponente Declara que conhece e aceita todas as regras determinadas pela Administração através do edital do **TOMADA DE PREÇOS N° 0010/2022** e seus anexos;
- ✓ Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, bem como o compromisso de entrega dos serviços, sem custos adicionais e independente da quantidade.
- ✓ Declaramos o compromisso de prestação de serviço dentro do município de PAJEÚ DO PIAUÍ-PI, Declaramos que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos do município de PAJEÚ DO PIAUÍ -PI;
- ✓ Declaramos que os produtos e materiais a serem fornecidos e dos serviços a serem prestados, contra qualquer defeito de fruição, uso, gozo, disposição, fabricação, manuseio indevido, ou de que possa resultar danos a terceiros, bem como a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

Florianópolis (PI), 05 de Dezembro de 2022.

42.011.949/0001-37
L SILVA MESQUITA EIRELI
Conj. Novo Retiro, Q-P, C-08 - Meladão
CEP: 64.808-835 - Florianópolis-PI
LEILIANY SILVA MESQUITA EIRELI
CNPJ: 42.011.949/0001-37
Leiliany Silva Mesquita
Empresária Individual
CPF: 005.896.053-80
RG: 2.415.539 SSP/PI